

PWIK/W/2024/.....1514...../IR/W/2024/.....56.....

Gliwice dnia 12.03.2024 r.

REFERENCJE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47 potwierdza, że firma Zakład Instalacji Budowlanych II Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Konarskiego 25B jako Partner Konsorcjum:

1. EUROTECH Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Hagera 41, KRS pod nr 0000167302, NIP 6482454167, REGON 278091955 – Lider Konsorcjum
2. Zakład Instalacji Budowlanych II Sp. z o. o., ul. Konarskiego 25B, 44-100 Gliwice, KRS pod nr 0000989545, NIP 6310103602, REGON 271522702 – Partner Konsorcjum
3. Kolektor Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 14/105, 44-100 Gliwice, KRS pod nr 0000772961, NIP 6312684193, REGON 382620910 – Partner Konsorcjum

zrealizowała na podstawie umowy nr 8/2023 z dnia 26.01.2023 r. roboty budowlane polegające na „**Budowie wodociągu fi 400 mm wzdłuż planowanej obwodnicy południowo-zachodniej miasta od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego z przedłużeniem do ul. Andersa w Gliwicach**” w okresie od dnia 13.02.2023 r. do 15.12.2023 r.

Wartość zamówienia: 4.754.548,67 zł (netto), 5.848.094,86 zł (brutto).

W ramach zadania wybudowano:

- Sieć wodociągową o średnicy 400 z rur z żeliwa sferoidalnego – o długości 2.223,64 mb
- Sieć wodociągową o średnicy 200 z rur z żeliwa sferoidalnego – o długości 120,74 mb
- Sieć wodociągową o średnicy 150 z rur z żeliwa sferoidalnego – o długości 10,78 mb
- Sieć wodociągową o średnicy 100 z rur z żeliwa sferoidalnego – o długości 4,29 mb

oraz zabudowano:

- Zasuwę klinową kołnierзовą, żeliwną DN 400 – 5 szt.
- Zasuwę klinową kołnierзовą, żeliwną DN 420 – 4 szt.
- Zasuwę klinową kołnierзовą, żeliwną DN 150 – 7 szt.
- Zasuwę klinową kołnierзовą, żeliwną DN 100 – 8 szt.
- Zasuwę klinową kołnierзовą, żeliwną DN 80 – 5 szt.
- Hydrant podziemny DN 80 – 1 szt.
- Hydrant naziemny DN 100 – 6 szt.
- Zawór odpowietrzający – napowietrzający DN 80 – 4 szt.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 213 780 500,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

- Przepływomierz elektromagnetyczny DN150 – 3 szt.
- Filtr siatkowy DN 150 – 3 szt.
- Reduktor ciśnienia DN 150 – 3 szt.
- Studnię odwadniającą żelbetową DN 1200 mm - 2 kpl.
- Komorę redukcyjną żelbetową wym. zewnętrzny 2400 x 5300 x 2200 mm - 1 kpl.
- Komorę redukcyjną żelbetową wym. zewnętrzny 1800 x 3800 x 2200 mm - 2 kpl.

wraz z odtworzeniem terenu/nawierzchni.

Część sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego o długości 15,82 mb i średnicy 400 mm, wykonana została przy zastosowaniu metody bezwykopowej – przewiert grawitacyjny, sterowany.

Roboty zostały wykonane w terminie, zgodnie z umową, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej.

Roboty zostały wykonane z należytą starannością i prawidłowo ukończone.

PREZES ZARZĄDU

Adam Ciekański

ST. SPECJALISTA
ds. nadzorowania projektów

Ewa Suchaja-Witek

KIEROWNIK
DZIAŁU INWESTYCJI I NADZORU

Joanna Ćwikła